



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Provincia della Spezia

pag. 1

COMPUTO METRICO della SICUREZZA

OGGETTO: POR FESR 2007-2013: Asse 4
PROGETTO TEMATICO: "Passaggio nella terra della luna: castelli e fortificazioni"

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Castelnuovo Magra, 25/10/2013

IL TECNICO
Dott. Ing. Carlo Chioni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	TORRE GRANDE (SpCat 1)							
1 / 1 Z.001	Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. SpCat 1 - TORRE GRANDE Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Grande riunioni sicurezza					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	26,83	53,66
2 / 2 Z.002	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. SpCat 1 - TORRE GRANDE Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Grande incontri periodici lavoratori					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	74,50	149,00
3 / 3 70.3.5.10	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari: cassetta di pronto soccorso Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati, cassetta di pronto soccorso SpCat 1 - TORRE GRANDE Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre grande cassetta pronto soccorso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,39	85,39
4 / 4 70.1.16.5	Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, di acciaio elettrosaldato e zinco: montaggio e smontaggio. Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del							
	A R I P O R T A R E							288,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							288,05
	<p>peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna: montaggio e smontaggio. SpCat 1 - TORRE GRANDE Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Grande Recinzione esterna *(lung.=20+10)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	1,00	30,00			30,00		
						30,00	10,31	309,30
5 / 5 70.1.16.10	<p>Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, di acciaio elettrosaldato e zincato: noleggio valutato a m/giorno. Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna: noleggio valutato a m/giorno SpCat 1 - TORRE GRANDE Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Grande Recinzione esterna *(lung.=20+10)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m*g</p>	365,00	30,00			10*950,00		
						10*950,00	0,10	1'095,00
6 / 6 Z.019	<p>Oneri di progettazione comprendenti il calcolo, i disegni, il Pimus per ponteggio interno Torre Magna Oneri di progettazione comprendenti il calcolo, i disegni esecutivi, la redazione del Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) per ponteggio interno Torre Magna SpCat 1 - TORRE GRANDE Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Grande Progettazione ponteggio tubo giunto interno torre</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	1'200,00	1'200,00
7 / 7 70.1.20.5	<p>Noleggio di ponteggio metallico completo: per i primi tre mesi di impiego. Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione, esclusi: eventuali oneri di progettazione, segnaletica, illuminazione, mantovane: per i primi tre mesi di impiego. SpCat 1 - TORRE GRANDE Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre grande Per realizzazione poteggio tubo-giunto interno torre * (H/peso=13*2)</p>	8,00	1,80		26,000	374,40		
	A R I P O R T A R E					374,40		2'892,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					374,40		2'892,35
8 / 8 70.1.20.15	<p>SOMMANO m2</p> <p>Noleggio di ponteggio metallico completo: per ogni mese o frazione successivo al terzo. Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione, esclusi: eventuali oneri di progettazione, segnaletica, illuminazione, mantovane: per ogni mese o frazione successivo al terzo. SpCat 1 - TORRE GRANDE Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Grande Vedi voce n° 7 [m2 374.40]</p>	3,00				374,40	18,09	6'772,90
9 / 9 402.3.1.0 Toscana	<p>SOMMANO m2</p> <p>Montaggi e smontaggio per Esecuzione di Castello di tiro Montaggi e smontaggio per Esecuzione di Castello di tiro con tubolari metallici e giunti, compreso controventature in ogni ordine, tavoloni al piano di servizio, scale, atto all'istallazione di montacarichi e tramogge di scarico, misurato per perimetro di base per altezza e nolo per tre mesi SpCat 1 - TORRE GRANDE Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Grande</p>	1,00	6,00		32,000	1'123,20	0,91	1'022,11
10 / 10 70.1.20.15	<p>SOMMANO m2</p> <p>Noleggio di ponteggio metallico completo: per ogni mese o frazione successivo al terzo. Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione, esclusi: eventuali oneri di progettazione, segnaletica, illuminazione, mantovane: per ogni mese o frazione successivo al terzo. SpCat 1 - TORRE GRANDE Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Grande Per noleggio castello di tiro Vedi voce n° 9 [m2 192.00]</p>	9,00				192,00	17,30	3'321,60
11 / 11 70.1.72	<p>SOMMANO m2</p> <p>Protezione di aperture verso il vuoto. Protezione di aperture verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1.1 m costituito da 2 correnti di tavole</p>					1'728,00	0,91	1'572,48
	A R I P O R T A R E							15'581,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'074,94
14 / 74 Z.001	<p style="text-align: center;">TORRE PICCOLA (SpCat 2)</p> <p>Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. SpCat 2 - TORRE PICCOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Circolare riunioni sicurezza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	26,83	53,66
15 / 75 Z.002	<p>Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. SpCat 2 - TORRE PICCOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Circolare incontri periodici lavoratori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	74,50	74,50
16 / 76 Z.020	<p>Oneri di progettazione comprendenti il calcolo, i disegni esecutivi e la redazione del PIMUS per ponteggio interno Torre Oneri di progettazione comprendenti il calcolo, i disegni esecutivi e la redazione del Piano di montaggio, uso, smontaggio (PIMUS) per ponteggio interno Torre Circolare SpCat 2 - TORRE PICCOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Circolare</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	800,00	800,00
17 / 77 70.1.20.5	<p>Noleggio di ponteggio metallico completo: per i primi tre mesi di impiego. Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, inclusi oneri di</p>							
	A R I P O R T A R E							21'003,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'003,10
	<p>montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione, esclusi: eventuali oneri di progettazione, segnaletica, illuminazione, mantovane: per i primi tre mesi di impiego. SpCat 2 - TORRE PICCOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Circolare *(lung.=5+5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		10,00		15,000	150,00		
						150,00	18,09	2'713,50
18 / 78 70.1.32.5	<p>Noleggio, montaggio e smontaggio di impalcato per ponteggio a tubo e giunto: per il primo mese di impiego Noleggio, montaggio e smontaggio di impalcato per ponteggio a tubo e giunto, di cui all'articolo precedente, valutato a mq di superficie di calpestio: per il primo mese di impiego SpCat 2 - TORRE PICCOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Torre Circolare Per piano di calpestio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		5,00	4,000		20,00		
						20,00	10,13	202,60
19 / 79 70.1.16.5	<p>Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, di acciaio elettrosaldato e zincato: montaggio e smontaggio. Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna: montaggio e smontaggio. SpCat 2 - TORRE PICCOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali esterno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					25,00		
						25,00	10,31	257,75
20 / 80 70.1.16.10	<p>Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, di acciaio elettrosaldato e zincato: noleggio valutato a m/giorno. Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna: noleggio valutato a m/giorno SpCat 2 - TORRE PICCOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali esterno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m*g</p>	60,00	25,00			1'500,00		
						1'500,00	0,10	150,00
	A R I P O R T A R E							24'326,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'326,95
21 / 81 Z.021	<p>Puntellazione di strutture orizzontali, fino a 3,50 m di altezza netta Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli di acciaio, legname o misti, comprese le banchine e gli apparecchi di disarmo in genere, compreso altresì armo, disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato, fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per più piani SpCat 2 - TORRE PICCOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali volta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					10,20		
						10,20	21,19	216,14
22 / 82 Z.022	<p>Puntellazione di strutture orizzontali, per ogni metro o frazione di metro in più oltre i 3,50m Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli di acciaio, legname o misti, comprese le banchine e gli apparecchi di disarmo in genere, compreso altresì armo, disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato. sovrapprezzo per altezza nette di puntellazione superiori a 3,50 m, per ogni metro o frazione di metro in più (con l'impiego di puntelli in tubolare metallici) SpCat 2 - TORRE PICCOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali volta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		10,20		9,000	91,80		
						91,80	2,72	249,70
23 / 92 25.8.10.5	<p>Noleggio di autogrù per un minimo di 8 ore compreso allestimento e trasferimento andata e ritorno, della portata di 20 t Noleggio di autogrù per un minimo di 8 ore compreso allestimento e trasferimento andata e ritorno, della portata di: fino a 20 t SpCat 2 - TORRE PICCOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Per montaggio cupola Torre Piccola</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					20,00		
						20,00	128,92	2'578,40
	A R I P O R T A R E							27'371,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'371,19
24 / 93 Z.001	<p style="text-align: center;">SAN ROCCO (SpCat 3)</p> <p>Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. SpCat 3 - SAN ROCCO Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali San Rocco riunioni sicurezza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	26,83	26,83
25 / 94 Z.002	<p>Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. SpCat 3 - SAN ROCCO Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali San Rocco incontri periodici lavoratori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	74,50	74,50
26 / 95 70.1.16.5	<p>Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, di acciaio elettrosaldato e zincato: montaggio e smontaggio. Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna: montaggio e smontaggio. SpCat 3 - SAN ROCCO Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali San Rocco lato sud lato nord</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					4,40		
						8,50		
						12,90	10,31	133,00
27 / 96 70.1.16.10	<p>Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, di acciaio elettrosaldato e zincato: noleggio valutato a m/giorno.</p>							
	A R I P O R T A R E							27'605,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'837,82
29 / 118 Z.001	<p style="text-align: center;">SISTEMAZIONE PIAZZA (SpCat 4)</p> <p>Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. SpCat 4 - SISTEMAZIONE PIAZZA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Sistemazione Piazza riunioni sicurezza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	26,83	26,83
30 / 119 Z.002	<p>Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. SpCat 4 - SISTEMAZIONE PIAZZA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Sistemazione Piazza incontri periodici lavoratori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	74,50	74,50
31 / 120 70.1.16.5	<p>Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, di acciaio elettrosaldato e zincato: montaggio e smontaggio. Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna: montaggio e smontaggio. SpCat 4 - SISTEMAZIONE PIAZZA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Sistemazione Piazza delimitazione area cantiere delimitazione area cantiere delimitazione area cantiere delimitazione area cantiere</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					25,00 2,85 1,80 3,76		
						33,41	10,31	344,46
32 / 121	Recinzione di delimitazione costituita da pannelli,							
	A R I P O R T A R E							31'283,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'283,61
70.1.16.10	di acciaio elettrosaldato e zincato: noleggio valutato a m/giorno. Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna: noleggio valutato a m/giorno SpCat 4 - SISTEMAZIONE PIAZZA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Sistemazione Piazza	60,00	33,41			2'004,60		
	SOMMANO m*g					2'004,60	0,10	200,46
33 / 122 70.1.85	Impianto di illuminazione per ponteggi ai sensi del Codice della Strada, valutato a punto luce Impianto di illuminazione per ponteggi ai sensi del Codice della Strada, valutato a punto luce SpCat 4 - SISTEMAZIONE PIAZZA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Sistemazione Piazza impianto fisso					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	65,93	263,72
34 / 123 70.3.5.10	Fornitura e posa in opera di presidi sanitari: cassetta di pronto soccorso Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o deteriorati, cassetta di pronto soccorso SpCat 4 - SISTEMAZIONE PIAZZA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Sistemazione Piazza cassetta pronto soccorso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,39	85,39
35 / 142 Z.055	Noleggio a caldo di autogru con cestello tipo octopus braccio 31 mt, altezza fino 34 m Noleggio a caldo di autogru con cestello tipo octopus braccio 31 mt, altezza fino 34 m, compreso montaggio, smontaggio e opere provvisorie (binari, ballast, ecc.) SpCat 4 - SISTEMAZIONE PIAZZA Cat 10 - Sicurezza SbCat 3 - OS 30: Impianti Elettrici Per montaggio luci piazza e sommità Turris Magna					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	105,47	3'375,04
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							35'208,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'208,22
36 / 147 Z.001	<p>PUNTO INFORMATIVO QUERCIOLA (SpCat 5)</p> <p>Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. SpCat 5 - PUNTO INFORMATIVO QUERCIOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Palazzo Querciola riunioni sicurezza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	26,83	26,83
37 / 148 Z.002	<p>Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. SpCat 5 - PUNTO INFORMATIVO QUERCIOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Palazzo Querciola incontri periodici lavoratori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	74,50	74,50
38 / 194 70.1.20.5	<p>Noleggio di ponteggio metallico completo: per i primi tre mesi di impiego. Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione, esclusi: eventuali oneri di progettazione, segnaletica, illuminazione, mantovane: per i primi tre mesi di impiego. SpCat 5 - PUNTO INFORMATIVO QUERCIOLA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Palazzo Querciola Per realizzazione colonna di scarico servizi igienici</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p>----- ----- -----</p>		10,00		12,000	120,00		
						120,00	18,09	2'170,80
	A R I P O R T A R E							37'480,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'581,68
41 / 224 Z.001	<p style="text-align: center;">MURO SCARPA (SpCat 7)</p> <p>Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. SpCat 7 - MURO SCARPA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Muro a scarpa Castello riunioni sicurezza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	26,83	26,83
42 / 225 Z.002	<p>Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. SpCat 7 - MURO SCARPA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Muro a scarpa Castello incontri periodici lavoratori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	74,50	74,50
43 / 226 70.1.20.5	<p>Noleggio di ponteggio metallico completo: per i primi tre mesi di impiego. Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, inclusi oneri di montaggio e smontaggio, impianto di messa a terra e reti di protezione, esclusi: eventuali oneri di progettazione, segnaletica, illuminazione, mantovane: per i primi tre mesi di impiego. SpCat 7 - MURO SCARPA Cat 10 - Sicurezza SbCat 1 - OG 2: Restauro e Manutenzione Beni Culturali ed Ambientali Muro a scarpa Castello Ponteggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p>----- ----- ----- -----</p>		25,00		15,000	375,00		
						375,00	18,09	6'783,75
	A R I P O R T A R E							44'466,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44'466,76
	PARCHEGGIO (SpCat 8)							
44 / 230 Z.001	Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. SpCat 8 - PARCHEGGIO Cat 10 - Sicurezza SbCat 2 - OG 3: Strade ed opere complementari Parccheggio riunioni sicurezza					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	26,83	53,66
45 / 231 Z.002	Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. SpCat 8 - PARCHEGGIO Cat 10 - Sicurezza SbCat 2 - OG 3: Strade ed opere complementari Parccheggio incontri periodici lavoratori					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	74,50	149,00
46 / 232 70.1.16.10	Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, di acciaio elettrosaldato e zincato: noleggio valutato a m/giorno. Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna: noleggio valutato a m/giorno SpCat 8 - PARCHEGGIO Cat 10 - Sicurezza SbCat 2 - OG 3: Strade ed opere complementari (lung.=(50+7)*2)	120,00	114,00			13'680,00		
	SOMMANO m*g					13'680,00	0,10	1'368,00
47 / 233 70.1.16.5	Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, di acciaio elettrosaldato e zincato: montaggio e smontaggio. Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di 2,00 m circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauna: montaggio e smontaggio.							
	A R I P O R T A R E							46'037,42

